

# Agregat FI-75

**PARAMETRY TECHNICZNE**

moc ciągła	75 kVA / 60 kW
moc maksymalna	82 kVA / 66 kW
napięcie nominalne	230 V / 400 V
częstotliwość	50 Hz
moc silnika	66 kW
zużycie paliwa (80% obciążenia)	12,7 l/h
zużycie paliwa (100% obciążenia)	17,1 l/h
rozruch	elektryczny
chłodzenie	wymuszone, cieczą
długość zespołu	2500 mm
szerokość zespołu	1000 mm
wysokość zespołu	1730 mm
masa własna zespołu	1425 kg



+48 535 210 210



tgmax@tgmax.pl

[www.tgmax.pl](http://www.tgmax.pl)

wynajem maszyn budowlanych - zwyżki - podnośniki - podesty